

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe w sali gimnastycznej, korytarzu i klatkach schodowych na IIP w budynku ZSO nr.6 w Radomiu					
1 sala gimnastyczna na piętrze					
1	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	273.304	m ²	273.304	
				RAZEM	273.304
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrab.farby na stropach	m ²		
d.1	0713-02	164.093	m ²	164.093	
				RAZEM	164.093
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	273.304	m ²	273.304	
				RAZEM	273.304
4	KNR 4-01	Demontaż ram stalowych krat okiennych	szt.		
d.1	1306-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15	42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 4-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub be- tonowym we wnękach na liczniki o pow.0.5 m2 i głębok. 0.4 m	szt.		
d.1	0707-01	42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	273.304+164.093	m ²	437.397	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	437.397
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	273.304	m ²	273.304	
				RAZEM	273.304
9	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	164.093	m ²	164.093	
				RAZEM	164.093
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	329.797	m ²	329.797	
				RAZEM	329.797
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną matową podłożu gipso- wych	m ²		
d.1	1504-02	107.6	m ²	107.600	
				RAZEM	107.600
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	28.56	m ²	28.560	
				RAZEM	28.560
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety z konglo- meratu szer.40cm dług.155cm	szt		
d.1	0129-02	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	164.09	m ²	164.090	
		0	m ²	0.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	164.090
17	KNR 4-01	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m ²		
d.1	0816-07	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
18	KNP 02	Mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki cementowej z pozostałości lepiku (subitu) nieczystości itp.	m ²		
d.1	1110-02.01	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
20	KNR-W 2-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	02 1105-01	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
21	KNR 2-02	Zbrojenie warstwy samopoziomującej siatką z tworzywa sztucznego ze względu na słabe podłoże	m ²		
d.1	1106-07	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
22	KNR 19-01	Posadzki z deszczulek na klej	m ²		
d.1	0912-01	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
23	KNR 4-01	Oderwanie i ponowny montaż z odzysku listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	50.80	m	50.800	
				RAZEM	50.800
24	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
d.1	0816-01	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
25	KNR 2-02	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1	1111-08	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
26	KNR-W 2-	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe na istniejącej starej konstrukcji stalowej	m ²		
d.1	02 20205-01	17.55	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
27	KNR-W 2-	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
d.1	02 20205-03	17.55	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
28	KNR 4-01	Montaż okuć okiennych PCV dla uchylu okna oraz montaż siłowników elektrycznych w celu uchylania jednego skrzydła okiennego górnego w każdym oknie sali z doprowadzeniem instalacji elektrycznej i zamontowaniem włączników	szt.		
d.1	0920-17 analogia	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
29	analiza indywidualna	Dostawa i montaż werticali do okien o wym.3.3x1.6m	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m	m ²		
d.1	1605-02	164.09	m ²	164.090	
				RAZEM	164.090
31	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 5 m	m ²		
d.1	1605-06	53.8	m ²	53.800	
				RAZEM	53.800
2 korytarz IIp					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2	1208-02	142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
33	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrab.farby na stropach	m ²		
d.2	0713-02	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
34	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	114.31	m ²	114.310	
				RAZEM	114.310
35	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	114.31	m ²	114.310	
				RAZEM	114.310
36	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²		
d.2	0815-06	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
37	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	135.29	m ²	135.290	
				RAZEM	135.290
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną matową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1504-02	(3.15+14.6)*2*2.0	m ²	71.000	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	71.000
39	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.2	0816-06	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
40	KNR 4-01	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m ²		
d.2	0816-07	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
41	KNP 02	Mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki cementowej z pozostałości lepiku (subitu) nieczystości itp.	m ²		
d.2	1110-02.01	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
43	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
44	KNR 2-02	Zbrojenie warstwy samopoziomującej siatką z tworzywa sztucznego ze względu na słabe podłoże	m ²		
d.2	1106-07	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
45	KNR 19-01	Posadzki z deszczulek na klej	m ²		
d.2	0912-01	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
46	KNR 4-01	Oderwanie i pomowny montaż z odzysku listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.2	0815-08	46.85	m	46.850	
				RAZEM	46.850
47	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
d.2	0816-01	91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
48	KNR 2-02	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.2	1111-08				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		91.98	m ²	91.980	
				RAZEM	91.980
3 klatki schodowe					
49	KNR 4-01 d.3 1211-08 analogia	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych - balustrada	m ²		
		30.433	m ²	30.433	
				RAZEM	30.433
50	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		180.80	m ²	180.800	
				RAZEM	180.800
51	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m ²		
		71.088	m ²	71.088	
				RAZEM	71.088
52	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach	m ²		
		307.36	m ²	307.360	
				RAZEM	307.360
53	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
		307.36	m ²	307.360	
				RAZEM	307.360
54	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²		
		71.088	m ²	71.088	
				RAZEM	71.088
55	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		197.648	m ²	197.648	
				RAZEM	197.648
56	KNR 2-02 d.3 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną matową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		180.80	m ²	180.800	
				RAZEM	180.800
57	KNR 4-01 d.3 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - półki i cokoły	m		
		90.40	m	90.400	
				RAZEM	90.400
58	d.3 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
59	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		16.32	m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
60	KNR 4-01 d.3 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		30.443	m ²	30.443	
				RAZEM	30.443
61	KNR 2-02 d.3 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m	m ²		
		38.08	m ²	38.080	
				RAZEM	38.080
62	KNR 2-02 d.3 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 5 m	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
4 wymiana instalacji elektrycznej					
63	KNR-W 4- d.4 03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
64	KNR-W 4- d.4 03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR-W 4- d.4 03 1135-01 analogia	Demontaż głośników	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR-W 4- d.4 03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
67	KNR 2-02 d.4 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykon.na sufitach w pomieszc.o wys.do 5m	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
68	KNR-W 4- d.4 03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		208	m	208.000	
				RAZEM	208.000
69	KNR-W 4- d.4 03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
70	KNR-W 4- d.4 03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
71	KNR-W 4- d.4 03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		208	m	208.000	
				RAZEM	208.000
72	KNR-W 5- d.4 08 0401-18	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 5- d.4 08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		3	aparat	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR-W 5- d.4 08 0404-07	Montaż tablicy TS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 5- d.4 08 0403-01	Montaż głośników typu ZGR	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 5- d.4 08 0405-01	Montaż obudowy S4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 5- d.4 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - R 303-25A	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 5- d.4 08 0210-06	Przewody kabelkowe YDY 5x4mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
79	KNR-W 5- d.4 08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 5x1.5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
80	KNR-W 5- d.4 08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 4x1.5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR-W 5- d.4 08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton 88	m m	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
82	KNR-W 5- d.4 08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2.5mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton 165	m m	 165.000	 165.000
				RAZEM	165.000
83	KNR-W 5- d.4 08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 2x1.5mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
84	KNR-W 5- d.4 08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu z cegły 59	szt. szt.	 59.000	 59.000
				RAZEM	59.000
85	KNR-W 5- d.4 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 60mm 34	szt. szt.	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
86	KNR-W 5- d.4 08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
87	KNR-W 5- d.4 08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej - schodowe 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
88	KNR-W 5- d.4 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 5- d.4 08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² przelotowych pojedynczych 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
90	KNR-W 5- d.4 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem typu DATA 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
91	KNR-W 5- d.4 08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il. mocowań 2) 20	kpl. kpl.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
92	KNR-W 5- d.4 08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych SRE 236 14	kpl. kpl.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
93	KNR-W 5- d.4 08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych SRE 236 z modulem awaryjnym 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
94	KNR-W 5- d.4 08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu pokłogramów z napisem "WYJŚCIE" z modulem awaryjnym 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
95	KNR-W 5- d.4 08 0403-04 analogia	Montaż siłowników do otwierania okien 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
96	KNR-W 5- d.4 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	po- miar po- miar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 5- d.4 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar	po- miar		

